

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BASE DE SOLO ESTABILIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL DE CAFEARA

CIDADE: CAFEARA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	TIPO DE EXECUÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				648,45	
1.1	SINAPI 74209/001	PLACA DA OBRA 1,50 x 1,00	M2	1,50	432,3	648,45	INDIRETA
2		TERRAPLENAGEM				0,00	
2.1		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN	M3	2.994,62	-	-	DIRETA
2.2		ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	16.978,01	-	-	DIRETA
3		PAVIMENTAÇÃO				204.439,20	
3.1		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	14.600,00	-		DIRETA
3.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO COM ADITIVO QUÍMICO ORGANICO, COM RESISTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 2,10 MPA, COMPROVADA ATRAVÉS DE ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES, COMPACTADO 100% PI, ESPESSURA MINIMA 20 CM, INCLUSO AGULHAMENTO COM 20 KG/M2 DE BRITA E ENSAIOS	M2	14.602,80	14,00	204.439,20	INDIRETA
TOTAL						205.087,65	

O BDI ESTÁ INCLUSO NOS VALORES APRESENTADOS.

CAFEARA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

 Vinícius Karakida Augusto
 Eng. Civil - CREA PR 157984/D

 Oscimar José Sperandio
 Prefeito Municipal